UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

EDEKA in Wiefelstede

Erweiterung Zentrallager

12/2015 – 06/2018

Neubau eines tiefgegründeten vollautomatischen Hochregallagers auf einer Grundfläche von ca. 10.000,00 m² und einer Lagerhöhe bis 18,00 m einschl. zwei manueller Kommissionierbereiche auf den Ebenen + 0,00 m und + 9,60 m von jeweils ca. 5.000,00 m² und der angrenzenden Sozial- und Technikräume als Generalunternehmerleistung einschl. der technischen Gebäudeausstattung.
Nach Inbetriebnahme des Hochregallagerneubaus erfolgte die Überarbeitung des bestehenden Hochregallagers. Dieser Leistungsumfang umfasste die Ertüchtigung der vorhandenen Gründungsbauteile, das Erstellen zusätzlicher Gründungspfähle im Gebäudeinneren sowie die Erneuerung der gesamten technischen Gebäudeausstattung in diesem Bestandsbereich.
Umfang der technischen Gebäudeausstattung waren die Sprinklertechnik, die gesamte Stromversorgung, die Brand- und Einbruchmeldetechnik, die Lüftung sowie die Heizungs- und Druckluftsysteme.

Auftraggeber	EDEKA Logistikgesellschaft Nordwest mbH		
Eckdaten	25.000,00	m³	Erdbewegungen,
	12.300,00	m³	Transportbeton,
	820,00	to	Betonstahl,
	1.100,00	to	Stahlbeton,
	800,00	St.	Vollverdrängungsbohrpfähle,
	316,00	St.	Stahlbetonfertigteile (Gesamtgewicht: ca. 5.500,00 to),
	6.050,00	m²	Halbfertigteildecken.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg
+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de