



Los 2 Entwässerungsbauwerke

Herstellung der Deichsicherheit im Bereich des Jade-Wapeler-Siels

Durch die Erhöhung des Deiches auf + 8,80 m NHN im Bereich der Entwässerungsbauwerke auf einer Länge von ca. 300,00 m und wasserseitige Verbreiterung des Deichprofils (Baulos 1) wurde ein Neubau des Jade-Wapeler-Siels und die wasserseitige Erneuerung der Rohrleitungen und des Außenhauptes des Schöpfwerkes vorgesehen (Baulos 2).

Das Projekt wurde in einer Arbeitsgemeinschaft ausgeführt.



04/2016 – 08/2022

{{ Auftraggeber }}

II. Oldenburgischer Deichband über NLWKN Brake

{{ Eckdaten }}

2.400,00 to Stahlpundwände,

1.400,00 to Gründungspfähle,

1.400,00 to Betonstahl,

10.000,00 m³ Stahlbeton,

150,00 m Druckrohrleitung DN 2.400,

4,00 St. Hubschütze mit hydraulischen Antrieben,

8,00 St. Anschlagtorflügel, betriebsfertige Ausrüstung mit EMSR-Technik.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de