

Nord-West Oelleitung GmbH

## Sicherung der 34" Mineralölferrleitung

Im Zuge des Autobahnneubaus der A 26 auf die A 7 und der Verbreiterung der A 7 zwischen den Abfahrten Hamburg Hausbruch und Waltershof, musste die vorhandene 34" Mineralölferrleitung umverlegt werden. Dazu wurde die Leitung auf ca. 1000 m mittels HDD-Bohrung (von 2 Seiten, mittels Intersec) tiefer neu verlegt. Außerdem wurden im Anschluss noch 400 Meter neue Leitung im offenen Graben verlegt. Die Einbindung des neuen Leitungsabschnittes in die Bestandsleitung erfolgte mittels 2 gespundeten, mit einer HDI Sohle abgedichteten Einbindegruben.

Nach der erfolgreichen Einbindung in den Bestand mussten 1.450 m Altleitung (34") ausgebaut und zum Abtransport vorbereitet werden.

Das Projekt wurde in einer Arbeitsgemeinschaft ausgeführt.



<b>Auftraggeber</b>	Nord-West Oelleitung GmbH
<b>Auftragnehmer</b>	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest
<b>Eckdaten</b>	6.500,00 m <sup>2</sup> BE-Flächen (Sand+Schotter)
	70,00 m Grabenverrohrung (HPA und Autobahngraben)
	400,00 m Offener Graben für Rohrleitungsbau
	1.450 m Rückbau der Altleitung

### LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · [info@ludwig-freytag.de](mailto:info@ludwig-freytag.de)