UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Wasserseitige Arbeiten zur Instandsetzung der Ufermauer

Jagdschloss Glienicke

Herstellung einer der bestehenden Ufermauer vorgelagerten Unterwasserspundwand zur Sicherung der sanierungsbedürftigen Ufermauer.

01/2019 – 12/2020

{{ Auftraggeber }}	Bezirksamt Steglitz – Zehlendorf
{{ Eckdaten }}	- 870 m² Baustraße herstellen und nach Beendigung der Maßnahme rückbauen - Installation einer Schwingungsmesseinrichtung für die Dauer der Ausführung - Technische Bearbeitung / Kampfmittelsondierung / Baugrundsondierung - 88 m Unterwasserholzspundwand abschneiden - 194 t Stahlspundwand herstellen einer vorgelagerten Spundwand unterhalb des Wasserspiegels - 54,5 m³ Unterwasserbeton einbauen - 27 Stück Schrägmikropfähle bis zu Einzellängen von 29m einbauen - 105 m³ Nassbaggerung in der Baugrube - Montage Baken als Kennzeichnung der Unterwasserspundwand

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de