UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Leerrohrverlegung Norderney - Los 1




Juli 2007 bis September 2007

Zum Anschluß der geplanten Windparks vor Borkum - Alpha Ventus - ist eine Kabeltrasse zur Verlegung der Stromkabel über Norderney geplant. Um diese Trasse zu verwirklichen sind unter der Deichen Hilgenriedersiel (Festland) und Grohdepolder (Norderney) sowie unterhalb der Schutzdüne (Norderney Nord) HDD-Bohrungen vorgesehen.

Die Ausführung der insgesamt 4 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2150 m erfolgte in dem Zeitraum von Mitte Juli bis Ende September.

Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten befanden sich die Bohraustrittspunkten von drei Lokationen im Flachwasserbereich und zusätzlich erschwerend im ökologisch äußerst sensiblen Bereich des „Nationalparks Wattenmeer".

Image not found or type unknown



Technische Daten:

Länge der einzelnen HDD-Bohrungen:	-
Hilgenriedersiel	380 m, von Land zu Land
-	750 m, von Land ins Wasser
Grohde Polder	380 m, von Land ins Wasser
Norderney Nord	560 m, von Land ins Wasser

{{ Auftraggeber }}	E.ON Netz Offshore GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth
{{ Auftragnehmer }}	TAGU (Tiefbau GmbH Unterweser), Oldenburg, Ludwig Freytag Tief- & Rohrleitungsbau, Oldenburg, LMR Drilling GmbH, Oldenburg
{{ Planung }}	Moll-prd Planungsgesellschaft, Wesstr. 21, 57392 Schmalenberg

{{ Eckdaten }}	4 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 2150 m

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de