

Warteplätze untere Hunte

Erneuerung von fünf Dalbenliegstellen in der Hunte sowie Neubau von drei Pegelmessstellen in der Hunte und am Weserwehr in Bremen.

Hauptleistungen/ -massen:

- Ausbau und Entsorgung von insgesamt 34 Stück Stahldalben
- Lieferung und Einbau von insgesamt 36 Stahldalben, $d=1.607\text{mm}$ in Längen von 20,20m bis 34,30 m
- Ausrüstung der Stahldalben mit Seitenpollern, Kopfpollern, Scheuerleisten und Steigeleitern
- Lieferung und Einbau von Stahlstegen und Pegelhäuschen
- Elektrische Ausrüstung der Liegestellen mit Beleuchtung, Stromtankstellen, Herstellung der Energieversorgung der Pegelmessstellen



März 2014 bis September 2014

{{ Auftraggeber }}	Wasser- und Schifffahrtsamt Bremen
{{ Eckdaten }}	Bau von Dalbenliegstellen und Pegelmessstellen
{{ Ausführung }}	Ausführung aller Arbeiten

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de