

**Schwerlastkai Steelwind**

**ARGE Schwerlastkai Steelwind**

Errichtung einer schwerlasttragfähigen Kaianlage (ca. 240m) für den Umschlag von Monopiles und Großrohren mit Stückgewichten bis zu 1.500t, sowie für den Umschlag von Stahlblechen zur Produktion der Monopiles.

Herstellung von tiefgegründeten Kranringfundamenten für zwei stationäre Großkrane (Tragkraft jeweils 800t).

**Hauptleistungen/ -massen:**

Spundwand (Kombiwand)	ca. 2.800t
Schrägpfähle (Rüttelinjektionspfähle)	ca. 50 Stück
Ortbetonrammpfähle	ca. 278 Stück
Nassbaggerarbeiten	ca. 40.000m <sup>3</sup>
Beton liefern und einbauen	ca. 7.000m <sup>3</sup>
Vertikaldrainagen	ca. 140.000m



Dezember 2012 bis April 2014

<b>{{ Auftraggeber }}</b>	Steelwind Nordenham GmbH, Blexer Reede 2, 26954 Nordenham
<b>{{ Auftragnehmer }}</b>	Arbeitsgemeinschaft Schwerlastkai Steelwind: TAGU -Tiefbau GmbH Unterweser- Oldenburg (techn. Geschäftsführung) Bilfinger Construction GmbH - Hamburg (kaufm. Geschäftsführung) Aug. P
<b>{{ Eckdaten }}</b>	91m Nordkai und 105m Südkai mit integrierter Kranbahn, 40m Flügelwand

**LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft**

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de